

Construcción de empedrado tradicional en camino rural o alimentador

TABLA DE COSTO

Partida	Concepto	Con cargo al programa	Importe	Aportación del municipio
Terracerías	Excavación en corte	Realizado por equipo ATM	-	Personal topográfico
	Compactación	Realizado por equipo ATM	-	-
	Sub razante	Realizado por equipo ATM	-	Material de banco
	Combustible para terracerías	Diesel	\$63,471.74	-
Obras de drenaje	Cunetas	Cemento, mano de obra, cimbra, gravas y arenas	\$280,894.17	-
	Lavaderos	Cemento, mano de obra, cimbra, gravas y arenas	\$13,329.06	-
	Alcantarilla	Lámina corrugada y mano de obra	\$135,829.06	-
	Excavación en corte	Realizado por equipo ATM	-	-
	Relleno	Mano de obra, piedra, cemento y arena	\$3,073.89	Material de banco
	Mampostería	Mano de obra, piedra, cemento y arena	\$30,727.94	-
	Zampeado	Mano de obra, cemento y arena	\$1,620.81	-
	Excavaciones para salidas	Realizado por equipo ATM	-	-
	Desazolve	Mano de obra	\$5,297.72	-
	Pavimentos	Empedrado	Mano de obra	\$418,913.46
Machuelo		Mano de obra, cemento y grava-arena	\$46,842.14	-

Área a cubrir

7,616.61 M2

Importe total

\$1'000.000.00

Construcción de empedrado zampeado en camino rural o alimentador

TABLA DE COSTO

Partida	Concepto	Con cargo al programa	Importe	Aportación del municipio
Terracerías	Excavación en corte	Realizado por equipo ATM	-	Personal topográfico
	Compactación	Realizado por equipo ATM	-	-
	Sub razante	Realizado por equipo ATM	-	Material de banco
	Combustible para terracerías	Diesel	\$29,107.81	-
Obras de drenaje	Cunetas	Cemento, mano de obra, cimbra, gravas y arenas	\$128,816.6	-
	Lavaderos	Cemento, mano de obra, cimbra, gravas y arenas	\$6,112.64	-
	Alcantarilla	Lámina corrugada y mano de obra	\$62,290.5	-
	Excavación en corte	Realizado por equipo ATM	-	-
	Relleno	Mano de obra, piedra, cemento y arena	\$1,409.67	Material de banco
	Mampostería	Mano de obra, piedra, cemento y arena	\$14,091.67	-
	Zampeado	Mano de obra, cemento y arena	\$743.3	-
	Excavaciones para salidas	Realizado por equipo ATM	-	-
	Desazolve	Mano de obra	\$2,429.51	-
Pavimentos	Empedrado zampeado	Mano de obra, cemento y grava-arena	\$733,516.75	Piedra
	Machuelo	Mano de obra, cemento y grava-arena	\$21,481.56	-

Área a cubrir

3,492.94 M2

Importe total

\$1'000.000.00

Construcción de empedrado tradicional con machuelos en vialidad o calle

TABLA DE COSTO

Partida	Concepto	Con cargo al programa	Importe	Aportación del municipio
	Demolición de pavimentos	Realizado por equipo ATM	-	-
	Recuperación de piedras	Mano de obra (movimientos ejecutados por ATM)	\$39,412.35	-
Terracerías	Excavación en corte	Realizado por equipo ATM	-	Personal topográfico
	Compactación	Realizado por equipo ATM	-	-
	Sub razante	Realizado por equipo ATM	-	Material de banco
	Combustible para terracerías	Diesel	\$88,289.31	-
Pavimentos	Empedrado	Mano de obra	\$582,709.42	Piedra y arenas
	Machuelo	Mano de obra, cemento y grava-arena	\$289,588.92	-

Área a cubrir

10,594.72 M2

Importe total

\$1'000.000.00

Construcción de empedrado tradicional con machuelos y banquetas en vialidad o calle

TABLA DE COSTO

Partida	Concepto	Con cargo al programa	Importe	Aportación del municipio
	Demolición de pavimentos	Realizado por equipo ATM	-	-
	Recuperación de piedras	Mano de obra (movimientos ejecutados por ATM)	\$20,351.39	-
Terracerías	Excavación en corte	Realizado por equipo ATM	-	Personal topográfico
	Compactación	Realizado por equipo ATM	-	-
	Sub razante	Realizado por equipo ATM	-	Material de banco
	Combustible para terracerías	Diesel	\$45,590.49	-
Pavimentos	Empedrado	Mano de obra	\$300,897.22	Piedra y arenas
	Machuelo	Mano de obra, cemento y grava-arena	\$149,536.8	-
	Banquetas	Mano de obra, cemento y grava-arena	\$483,623.9	-
Área a cubrir	5,470.86 M2	Importe total	\$1'000.000.00	

Construcción de pavimento zampeado con machuelos en vialidades o calles

TABLA DE COSTO

Partida	Concepto	Con cargo al programa	Importe	Aportación del municipio
	Demolición de pavimentos	Realizado por equipo ATM	-	-
	Recuperación de piedras	Mano de obra (movimientos ejecutados por ATM)	\$14,916	-
Terracerías	Excavación en corte	Realizado por equipo ATM	-	Personal topográfico
	Compactación	Realizado por equipo ATM	-	-
	Sub razante	Realizado por equipo ATM	-	Material de banco
	Combustible para terracerías	Diesel	\$33,415.31	-
Pavimentos	Empedrado zampeado	Mano de obra, cemento y grava-arena	\$842,065.87	Piedra
	Machuelo	Mano de obra, cemento y grava-arena	\$109,602.22	-

Área a cubrir

4,009.84 M2

Importe total

\$1'000.000.00

Construcción de empedrado zampeado con machuelo y banquetas en vialidades y calles

TABLA DE COSTO

Partida	Concepto	Con cargo al programa	Importe	Aportación del municipio
	Demolición de pavimentos	Realizado por equipo ATM	-	-
	Recuperación de piedras	Mano de obra (movimientos ejecutados por ATM)	\$11,012.87	-
Terracerías	Excavación en corte	Realizado por equipo ATM	-	Personal topográfico
	Compactación	Realizado por equipo ATM	-	-
	Sub razante	Realizado por equipo ATM	-	Material de banco
	Combustible para terracerías	Diesel	\$24,670.40	-
Pavimentos	Empedrado	Mano de obra, cemento y grava-arena	\$621,694.17	Piedra
	Machuelo	Mano de obra, cemento y grava-arena	\$80,918.92	-
	Banquetas	Mano de obra, cemento y grava-arena	\$261,703.64	-

Área a cubrir

2,960.45 M2

Importe total

\$1'000.000.00